

Auswahl der Vergabeart: hier Neugestaltung Park Bartow

<i>Organisationseinheit:</i> Fachgebiet Bau Gebäude Liegenschaften <i>Verfasser:</i> Stefan Mann	<i>Datum</i> 26.03.2025 <i>Einreicher:</i>
---	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Bartow (Entscheidung)	23.04.2025	Ö

Sachverhalt

Im Haushalt 2025 sind Mittel für die Neugestaltung des Parkes in Bartow eingeplant.

Nach aktueller Abfrage am Markt und Angebot aus dem Jahr 2024 belaufen sich die Kosten für auf ca. 72.000,00 €.

Gemäß § 5 Abs. 2 VgMinArbV M-V (Vergabe- und MindestarbeitsbedingungenVerfahrensverordnung M-V) kann bei sonstigen Leistungen bis 100.000,00 € eine freihändige Vergabe durchgeführt werden.

Kriterium für die Entscheidung ist das wirtschaftlichste Angebot.

Es werden mindestens drei Angebote abgefordert.

Für das Vergabeverfahren wird die Vergabeplattform: Subreport Elvis genutzt.

Gemäß § 22 Abs. 4a KV M-V, i. V. m. der Hauptsatzung der Gemeinde Bartow (Wertgrenzenregelung) entscheidet die Gemeindevertretung über die Einleitung und Ausgestaltung von Vergabeverfahren.

Die Personen, die dem Mitwirkungsverbot gem. § 24 KV M-V unterliegen, haben dies eigenverantwortlich anzuzeigen.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung Bartow beschließt, für die Maßnahme: Neugestaltung Park Bartow, eine freihändige Vergabe durchzuführen. Es werden mindestens drei Angebote abgefragt.

Finanzielle Auswirkungen

im lfd. Haushaltsjahr: ☐ nein ☒ ja		in Folgejahren: ☐ nein ☐ ja ☐ einmalig ☒ jährlich wiederkehrend	
Finanzielle Mittel stehen:			
☒ stehen zur Verfügung unter Produktsachkonto: 551000.02220 Bezeichnung: Parkanlagen		☐ stehen nicht zur Verfügung Deckungsvorschlag: Produktsachkonto: Bezeichnung: ☐ Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung	
Haushaltsmittel:	85.000,00	Haushaltsmittel:	
Soll gesamt:		Soll gesamt:	
Maßnahmesumme:		Maßnahmesumme:	
noch verfügbar:		noch verfügbar:	
Erläuterungen: 50.000,00 € werden durch Spenden finanziert.			

Anlage/n

1	2025-03-12 LV Park Bartow öffentlich
---	--------------------------------------

Bauvorhaben: Park Bartow, Umgestaltung Freifläche Bartow, wassergebundene Wegedecke

An der Straße der Zukunft

Grundlagen: Leistungsverzeichnis

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	E-Preis
	G-Preis		

01. Baustelleneinrichtung

- 01.01. Baustelleneinrichtung, Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen und Leistungsbereiche.
Die Bautechnologie ist hierauf auszurichten, ggf. notwendige zusätzliche Leistungen sind auszuführen. Es sind alle notwendigen Abstimmungen zum Ablauf der Bauarbeiten vor Ort mit dem Bauherrn, dem Nutzer sowie der Bauleitung sind zu treffen. Es sind alle notwendigen Detailabstimmungen ggf. mehrfach vorzunehmen. Die Baustelle ist täglich zu sichern. Die Vergütung der Leistungen für die beschriebenen Notwendigkeiten erfolgt ausschließlich mit dieser Position der Baustelleneinrichtung.

1,00 psch

- 01.02. ****Bedarfsposition ohne Ges.-Betrag*
Bauzaun auf unbefestigtem Untergrund, aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitterung, mit Standfüßen, Zaunoberkante über OK Gelände 2 m, aufstellen, vorhalten und räumen, Vorhaltedauer gesamte Bauzeit. Die Einzelelemente sind untereinander zu verschrauben.

30,00 m

Summe 01 Baustelleneinrichtung

02. Erdarbeiten

- 02.01 Grasnarbe abräumen, und vor Ort wiedereinbauen
Schichtdicke 10 cm
- 752,54 m²
- 02.02 Bodenaushub für Wegekofferung herstellen, Aushubsohle planieren und verdichten, Tiefe: bis 0,30 m
seitlich lagern zum Wiedereinbau
- 225,76 m³

Summe 02 Erdarbeiten

03 Einfassungsarbeiten

- 03.01 Einfassung aus Beton-Kantensteinen
Maße 100 * 20 * 5, Farbe 'grau'
Sichtkanten gefast
Bettung und Rückenstütze aus Beton C 12/15, Fertigsteile engfugig verlegen

- 781,30 m
- 03.02 Einfassung Pflasterstreifen 1-zeilig,
Steine sind vom AN zuliefern,
aus Naturstein-Kleinpflaster aus Granit,
Größe 2, 90/90/90 mm, Güteklasse I, DIN 18502,
Bettung aus Beton C 12/15
Dehnungsfuge alle 6,00 m
Ausführung in Wegen u. Traufe
- 63,70 m

Summe 03 Einfassungsarbeiten

04 Alternative Bauweise mit ortsüblichen Brechsand als Wegedecke

- 04.01 Planum in befestigten Flächen herstellen.
Zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm. GWK 4.
Je Seite 0,25 m Arbeitsraum für die Einfassung
- 752,54 m²
- 04.02 Untergrund in Teilflächen verdichten für befestigte
Flächen GWK 4.
- 752,54 m²
- 04.03 Frostschuttschicht ZTVT StB 95
zur Herstellung einer wassergebundenen Wegedecke
Material: Kies-Sand-Gemisch Körnung 0/32
liefern, einbauen und verdichten.
Verdichtungsgrad EV2 mind. 80 MN/m²
Schichtdicke: 20 cm
Bereich: nur begehbar
- 752,54 m²
- 04.04 ****Alternativposition*
Schottertragschicht 0/32 mm aus Schotter-, Splitt-,
Sandgemisch in Fahrbahnen, Nebenflächen, Geh- und
Radwegen nach ZTV SoB - Stb 04 Ausgabe 2004/ Fassung
2007 einbauen und standfest verdichten. EV2=150 MPa/m².
Schottertragschicht 20 cm dick, wie vor beschrieben
liefern u.
einbauen
Bereich: befahrbar mit PKW
- 752,50 m²
- 04.05 Deckschicht für wassergebundene Decke einbauen
Erzeugnis: heimischer Brechsand
Farbe: natur anthrazit
Körnung 0/5mm, erdfeucht einbauen und verdichten
Dicke im verdichteten Zustand
mindestens 4 cm
- 752,50 m²

Summe 04 Alternative Bauweise mit ortsüblichen Brechsand als...

05 Sitzbank um die Eiche

- Bank mit Holzauflage
- 05.01 Artikel 337.067
Sitzbank mit Rückenlehne liefern und einbauen.
Rundbank Ardea mit Holzbelattung
Mit Unterkonstruktion aus Gusseisen, schwarz
kunststoffbeschichtet. Holzplatten kesseldruckimprägniert
und lasiert. Anlieferung: Zerlegt auf Palette.

Detailinformationen

Produkttyp : Rundbank

Material Auflage : Holz, Holzart : Fichte KDI

Material Unterkonstruktion : Gusseisen

B x T x H : 2500 x 2500 x 800 mm

Breite : 2500 mm, Tiefe : 2500 mm

Höhe : 800 mm

Sitz- B x T x H : 6 x 1240 / 740 x 400 x 480 mm

Sitzbreite : 6 x 1240 / 740 mm

Sitztiefe : 400 mm, Sitzhöhe : 480 mm, Gewicht : 280 kg

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Innen-Ø : 1500 mm, Außen-Ø : 2500 mm

Hersteller: Ziegler Metallbearbeitung GmbH

1,00 St

Summe 05 Sitzbank um die Eiche

06 Vegetationstechnische Arbeiten

06.01 ***Bedarfsposition mit Ges.-Betrag

Rohplanum herstellen für Oberbodenauftrag.

Zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 5 cm.

400,00 m²

06.02 Geländemodellierung

bauseits lagernden Boden fördern und im Baustellenbereich

profilgerecht einbauen in Absprache mit dem AG

Bodenklasse 3 bis 4

Förderweg bis 50 m

Einbauhöhe bis 60cm

225,75 m³

06.03 ***Bedarfsposition ohne Ges.-Betrag

Oberboden liefern und profilgerecht auftragen,

Bodengruppe 3 und 5 DIN 18915, Teil 1

Abrechnung nach Lieferschein

72,00 t

06.04 ***Bedarfsposition mit Ges.-Betrag

Oscorna-Bodenverbesserer und Hornspäne liefern

je 100 g/m² ausbringen und leicht einarbeiten

400,00 m²

06.05 ***Bedarfsposition mit Ges.-Betrag

Planum für Rasenfläche herstellen,

zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm,

Anschlüsse an Wege, Plätze und sonstige Beläge

2 cm unter Belagsoberfläche,

Steine und Fremdkörper ab 5 cm Durchmesser, Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,

Stoffe werden Eigentum des AN und sind zu beseitigen.

Bodengruppe 2 bis 5 DIN 18915, Teil 1

400,00 m²

06.06 ***Bedarfsposition mit Ges.-Betrag

Rasen ansäen

Landschaftsrasen
RSM 2.3 Gebrauchsrasen
Saatgutmenge 20 g/m²

400,00 m²

Summe 06 Vegetationstechnische Arbeiten

07 Stundenlohnarbeiten

07.01 *Bedarfsposition ohne Ges.-Betrag**

Gärtnermeister - Stunde

Eventuell anfallende, im Kostenangebot nicht enthaltene Arbeiten,
werden nach Absprache gesondert auf Stundenbasis vergütet.

Rapportzettel vom:

Leistung:

1,00 h

07.02 *Bedarfsposition ohne Ges.-Betrag**

Landschaftsgärtner - Stunden

Eventuell anfallende, im Kostenangebot nicht enthaltene Arbeiten,
werden nach Absprache gesondert auf Stundenbasis vergütet.

Rapportzettel vom:

Leistung:

1,00 h

Summe 07 Stundenlohnarbeiten

Zusammenstellung

01	Baustelleneinrichtung
02	Erdarbeiten
03	Einfassungsarbeiten
04	Alternative Bauweise mit ortsüblichen...
05	Sitzbank um die Eiche
06	Vegetationstechnische Arbeiten
07	Stundenlohnarbeiten

Netto Gesamt:

19% Mehrwertsteuer:

Brutto Gesamt:

Ort, Datum:

Unterschrift: